

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_ 2019 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ИЗМ.**  
(локальная смета)

на Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Первоуральск, ул. Береговая, д. 82, 84а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 01/1/2019-ЭП ООО НПФ "Урал-М"  
 Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 2049,32376 тыс. руб.  
 строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ 233,003 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 3,391 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,995 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 544,72 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
					Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех		Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех				
<b>Раздел 1. Трогуары, проезды S=150м2</b>															
1	ТЕР27-03-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2	4,66	1336,12	41,91	1278,59	66,72	6226	195	5958	311			
2	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3 150*0,2/100	2575,64	177,48	2373,76	250,53	773	53	712	75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТССП-408-0124 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	33 30*1,1	116,25				3836			
4	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2); однослойных	1000 м2 основания	0,15	29664,29	425,41	4316,02	664,28	4450	64	647	100
5	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 х 536,71	1000 м2 покрытия	0,15	3756,77	518,97	2984	370,53	564	78	448	56
6	ТССП-410-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	14,49	502,39				7280			
7	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0975 0,65*150/1000	2017,46		46,53	10,07	197		5	1
8	ТЕР27-03-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	0,6 60/100	637,89	637,89			383	383		
9	ТССПлг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	6,192 0,043*2,4*60	13,9		13,9		86		86	
10	ТССПлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	48,93 466*0,05*2,1	4,6		4,6		225		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	1 т груза	55,122 6,192+48,93	8,19		8,19		451		451	
12	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,6	4479,96	906,11	91,05	12,94	2688	544	55	8
13	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Камни бортовые БР 100,30,15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	60	59,88				3593			

Раздел 2. Тротуар (Брусчатка) S=130м2

14	ТЕР27-06-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Укладка геотекстиля	1000 м2 покрытия	0,13	2513,29	196,68	22,21	1,52	327	26	3	
15	ТССЦ-101-2736 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Тканый геотекстиль SG 28/28 (РР)	м2	130	18,13				2357			
16	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,13 130*0,1/100	2575,64	177,48	2373,76	250,53	335	23	309	33
17	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Песок природный для строительных работ средний	м3	13	135,61				1763			
18	ТЕР27-06-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Укладка геотекстиля	1000 м2 покрытия	0,13	2513,29	196,68	22,21	1,52	327	26	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТССЦ-101-2736 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Тканый геотекстиль SG 28/28 (РР)	м2	130	18.13				2357			
20	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.156 130*0.12/100	4139.32	275.77	3829.39	393.05	646	43	597	61
21	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	19.656 15,6*1,26	127.52				2507			
22	ТЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	13 130/10	164.51	140.7	16.05	0.92	2139	1829	209	12
23	ТССЦ-403-1784 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 100 мм	м2	132.6	151.62				20105			
<b>Раздел 3. Детская площадка S=156м2</b>												
24	ТЕР01-01-013-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Разработка грунта с погрузкой на автомобилю- самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,0156 (156*0,1) / 1000	6580.39	164.41	6409.6	824	103	3	100	13
25	ТССЦлг-03-21-01- 002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 2 км I класс груза	1 т груза	28.08 15,6*1,8	4.72		4.72		133		133	
26	ТЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0156 15,6 / 1000	391.87	32.86	356.46	62.04	6	1	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР01-02-005-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.312 (156*0.2) / 100	543.94	150.49	393.45	43.08	170	47	123	13
28	ТЕР27-06-024-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см	1000 м2 покрытия и основания	0.156 156 / 1000	40350.34	778.33	3122.74	473.21	6295	121	487	74
29	ТЕР06-01-001-16 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0.156 (156*0.1) / 100	70670.2	2650.13	7038.24	518.34	11025	413	1098	81
30	ТССЦ-204-0069 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Арматурные сетки сварные	т	0.4836 156*3.1/1000	7025.63				3398			
31	ТЕР08-01-003-07 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	1.56 156 / 100	1496.69	284.08	104.01		2335	443	162	
32	ТЕР11-01-038-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытий из плиток резиновых: на мастике«Изол» 788.92 = 14 271.45 - 102 x 119.11 - 0.19 x 7 017.40	100 м2 покрытия	1.56	788.92	686.36	20.41	1.9	1231	1071	32	3
33	ТССЦ-101-3191 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Клей полиуретановый	кг	78 156*0.5	109.67				8554			
34	Цена поставщика	Резиновая плитка, толщиной 40 мм	м2	159.12 156*1.02	275.79				43884			
Раздел 4. Газон S=30м2												
35	ТЕР47-01-046-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	0.3	2989.7	392.55	8	1.33	897	118	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР47-01-046-06 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,3 30 / 100	719,43	71,34	408,89	44,74	216	21	123	13

Раздел 5. Озеленение.

37	ТСЦ-414-0265 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Барбарис "Унберга", высота 0,2-0,3 м	шт.	4	30,59				122			
38	ТСЦ-414-0064 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	3	497,52				1493			
39	ТСЦ-414-0076 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт.	3	934,42				2803			
40	ТЕР47-01-008-06 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: в естественном грунте	10 м3 ям	0,384 (0,8*0,8*0,6*10)/10	230,57	230,57			89	89		
41	ТЕР47-01-009-06 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,8х0,5 м	10 деревьев или кустарников	1	1189,51	550,54	336,83	44,29	1190	551	337	44

Раздел 6. МАЛЫЕ ФОРМЫ

42	ООО"КСИЛ- Балтекс" КП№6 от 10.01.2020.	Детский игровой комплекс, 5104	шт	1	20201,72				20202			
43	ООО"КСИЛ- Балтекс" КП№6 от 10.01.2020.	Гимнастический городок, 6300	шт	1	7884,95				7885			
44	ООО"КСИЛ- Балтекс" КП№6 от 10.01.2020.	Песочница, 4242	шт	1	1085,53				1086			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ООО"КСИЛ-Балтекс" КП№6 от 10.01.2020.	Диван на металллических ножках, 2205	шт	2	867.9				1736			
46	ООО"КСИЛ-Балтекс" КП№6 от 10.01.2020.	Урна, 1312	шт	1	540.79				541			
47	ООО"КСИЛ-Балтекс" КП№6 от 10.01.2020.	Вставка для урны 1312, 1414	шт	1	129.26				129			
48	ООО"КСИЛ-Балтекс" КП№6 от 10.01.2020.	Турник тройной, 6451	шт	1	6635.86				6636			
49	ООО"КСИЛ-Балтекс" КП№6 от 10.01.2020.	Стоимость сборки и установки малых форм	шт	1	5731.99				5732			
50	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка мелких конструкций, массой до 0,5 т (вазон)	100 шт. сборных конструкций	0.01 1-/100	4594.27	1566.44	806.27	59.94	46	16	8	1
51	Цена поставщика	Вазон 11003	шт	1	377.71				378			
52	ТЕР09-06-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж: конструкций створных устройств	1 т конструкций	0.018 4,5*4/1000	589.18	372.78	151.41	5.33	11	7	3	
53	Цена поставщика	Парковочный барьер	шт	4	241.86				967			
54	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металллических пешеходных ограждений	100 м	0.4 40 / 100	1520.83	572.31	127.73		608	229	51	
55	ТССП-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	1.632	563.16				919			
56	Цена поставщика	Ограждение Элегант с 1 столбом арт. 10001	шт	20	270.99				5420			
57	Цена поставщика	Столб к ограждению Элегант арт. 10007	шт	1	55.16				55			

Раздел 7. Наружное освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТССЦ-501-8370 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБ6Шв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,06 0,03*2	16210				973			
59	ТЕРМ08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,6 0,3*2	256,24	134,42	71,87	3,81	154	81	43	2
60	ТЕРЗ4-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	1 канал- километр трубопровода	0,04 0,02*2	69321,68	1584,03			2773	63		
61	ТЕРМ08-02-407-17 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм - по опоре	100 м	0,03	1232,59	427,18	276,87	13,89	37	13	9	
62	ТССЦ-103-0356 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	3	40,01				120			
63	ТЕРЗ3-04-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка светильников с лампами натриевыми	1 светильник	2 1*2	114,15	28,58	85,08	11,34	228	57	170	23
64	ТССЦ-509-5497 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник под натриевую лампу ДНАТ для наружного освещения консольный "Телис" ЖКУ 21-150-003(004), с алюминиевым алмазакрированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	2 1*2	572,6				1145			
65	ТССЦ-509-0677 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНАТ 150	10 шт.	0,2 0,1*2	666,4				133			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕРЗЗ-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 2 т 1 881,39 = 12 283,57 - 1,03 x 10 099,20	1 т опора	0,092 92/1000	1881,39	400,69	1480,7	140,78	173	37	136	13
67	"Опора Трейд"	Опора освещения металлическая оцинкованная ОГКФ-8,0	шт	1	1334,82				1335			
68	"Опора Трейд"	Фундаментный блок ФБ-0,159-2,0	шт	1	459,73				460			
69	ТССЦ-201-1427 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,5- Ф1-Ц (ТАНС.41.255.000)	шт.	1	608,33				608			
70	ТССЦ-509-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12 0,06*2	567,16				68			
71	ТЕРЗЗ-04-042-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных	1 опора	1	95,14	10,35	84,79	7,19	95	10	85	7
72	ТЕРЗЗ-04-040-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	1	53,52	15	38,52	4,96	54	15	39	5
73	ТССЦлпг-01-01-01- 003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Стойка опоры СВ-95 вес 766кг)	1 т груза	0,766 766/1000	13,9		13,9		11		11	
74	ТССЦлпг-03-21-01- 005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,766	8,19		8,19		6		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта в отвале экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0126 (0,9*0,7*20)/1000	4077,94	149,13	3928,81	561,39	51	2	49	7
76	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0126	704,9		704,9	124,11	9		9	2
77	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (ФБ-0,159-2,0)	100 столбов	0,01	4735,2	428,04	4077,41	382,91	47	4	41	4
78	ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	0,0634	537,56				34			
Раздел 8. Отделка цоколя												
79	ТЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр прим.	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (обетонирование цоколя)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,025 (25*0,1)/100	68559,6	4107,13	5631,35	416,58	1714	103	141	10
80	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,25 25/100	1496,69	284,08	104,01		374	71	26	
81	ТЕР11-01-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытий из плиток резиновых: на мастике«Изол» 788,92 = 14 271,45 - 102 х 119,11 - 0,19 х 7 017,40	100 м2 покрытия	0,25 25/100	788,92	686,36	20,41	1,9	197	172	5	
82	ТССЦ-101-3191 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Клей полиуретановый	кг	12,5 25*0,5	109,67				1371			
83	Цена поставщика	Резиновая плитка, толщиной 40 мм	м2	25,5 25*1,02	275,79				7033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										219113	7022	13141	973
Накладные расходы										10382			
Сметная прибыль										6899			
<b>Итого по смете:</b>													
Итого Строительные работы										233003			
Итого Монтажные работы										3391			
Итого										236394			
В том числе:													
Материалы										198950			
Машины и механизмы										13141			
ФОТ										7995			
Накладные расходы										10382			
Сметная прибыль										6899			
Индекс Минстрой России на 4 квартал 2019-года (от 31.12.2019-г. № 51579-ДВ/09-Прочие объекты) 236 394 * 7,11										1680761			
Углицизация мусора строительного 490 руб/тн 55,12*490										27008,80			
<b>Итого</b>										<b>1707769,80</b>			
НДС 20%										341553,96			
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>2049323,76</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *М.В. Баранова*  
(должность, подпись, расшифровка)

